

MEER- EN MINDERWERKOPTIES**FASE: ALLE OPTIES**

d.d. 13-10-2017

Betreft : Ranken fase 3 Kwintsheul, 60 woningen
 Projectnummer : 717030
 Keuze : prijzen incl. BTW

Optie Omschrijving	Prijs in ^
Opties Verkooptekeningen	
A 02 Veranda Aan de voorzijde van de woning wordt een veranda aangebracht. De veranda is uitgevoerd in hout. De veranda wordt aan de achterzijde ondersteunt door de voorgevel. De voorzijde van de verand wordt ondersteund door drie houten palen. De veranda is voorzien van een dicht houten dak met dakbedekking. De veranda houdt daglicht aan de voorzijde op de begane grond tegen. Uitvoering conform optietekenig. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	3.500,00
A 03 Keukenraam op plint Het keukenraam wordt verlaagd uitgevoerd. Het kozijn begint op de plint (borstwering circa 61 cm hoog). Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	
A 035 Keukenraam op plint bij basis openslaande keukendeuren Het keukenraam wordt verlaagd uitgevoerd. Het kozijn begint op de plint (borstwering circa 61 cm hoog). Uitvoering conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met openslaande keukendeuren. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	-975,00
A 036 Keukenraam op plint bij basis verdiepingshoog keukenraam Het keukenraam wordt verlaagd uitgevoerd. Het kozijn begint op de plint (borstwering circa 61 cm hoog). Uitvoering conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met verdiepingshoog keukenraam. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	-425,00
A 04 Keukenraam verhoogd Het keukenraam wordt verhoogd uitgevoerd (borstwering circa 99 cm hoog) Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	
A 045 Keukenraam verhoogd bij basis openslaande keukendeuren Het keukenraam wordt verhoogd uitgevoerd (borstwering circa 99 cm hoog) Uitvoering conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met openslaande keukendeuren.	-975,00

	De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	
A 046	Keukenraam verhoogd bij basis verdiepingshoog keukenraam Het keukenraam wordt verhoogd uitgevoerd (borstwering circa 99 cm hoog) Uitvoering conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met verdiepingshoog keukenraam. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	-425,00
A 05	Openslaande keukendeuren Het kozijn bij de keuken wordt aangepast naar dubbele openslaande deuren. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.225,00
A 056	Openslaande keukendeuren bij basis verdiepingshoog keukenraam Het kozijn bij de keuken wordt aangepast naar dubbele openslaande deuren. Uitvoering conform optietekening. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met verdiepingshoog keukenraam. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	800,00
A 06	Verdiepingshoog keukenraam De kozijn bij de keuken wordt aangepast naar een groot kozijn Het kozijn bestaat uit twee vaste delen. Uitvoering conform optietekeningen. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	675,00
A 065	Verdiepingshoog keukenraam bij basis openslaande keukendeuren De kozijn bij de keuken wordt aangepast naar een groot kozijn Het kozijn bestaat uit twee vaste delen. Uitvoering conform optietekeningen. Deze optie is alleen van toepassing indien uw basis woning is uitgerust met openslaande keukendeuren. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	-300,00
A 07	Frans balkon Bij slaapkamer 1 wordt het kozijn aangepast naar een frans balkon. De kozijn wordt groter en bestaat uit twee draaiende delen. Er wordt een stalen hekwerk aangebracht voor het kozijn t.b.v. doorvalveiligheid. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.750,00
A 08	Erker Aan de voorzijde van de woning wordt een erker gerealiseerd. Het dak van de erker wordt uitgevoerd in hout. Het plafond van de erker zit niet in één lijn met het betonnen plafond van de rest van de woning, de plafondhoogte ter plaatsen van de erker is circa 2,4m. Het plafond van de woning wordt afgewerkt met gipsplaten en voorzien van spuitwerk. De erker is voorzien van openslaande deuren en raamkozijnen conform optietekening. De vloer en gevels zijn verder conform technische omschrijving. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	16.500,00
A 16	Dakkapel kopgevel voorzijde type F1 Er wordt aan de voorzijde van de kopgevel van de woning een dakkapel aangebracht van circa 1,8 meter (uitwendig) breed. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een draaiend deel en een vast deel. De dakkapel wordt uitgevoerd in hout. Het dak wordt voorzien van dakbedekking. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten. De vensterbank	7.750,00

	is in tegenstelling tot de overige vensterbanken van hout voorzien van folielaag Uitvoering conform optietekening De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	
A 17	Dakkapel kopgevel achterzijde type F1 Er wordt aan de achterzijde van de kopgevel van de woning een dakkapel aangebracht van circa 1,8 meter (uitwendig) breed. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een draaiend deel en een vast deel. De dakkapel wordt uitgevoerd in hout. Het dak wordt voorzien van dakbedekking. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten. De vensterbank is in tegenstelling tot de overige vensterbanken van hout voorzien van folielaag Uitvoering conform optietekening De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	7.750,00
A 21	Uitbouw 1,2m Het plaatsen van een complete uitbouw inclusief heiwerk aan de achtergevel. Er wordt circa 6,9 m2 aan vloeroppervlak toegevoegd. De afwerking van vloer, wanden en plafond is conform standaard woning. De aansluitpunten m.b.t. elektra worden uitgevoerd zoals op tekening is aangegeven. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	14.950,00
A 22	Uitbouw 2,4m Het plaatsen van een complete uitbouw inclusief heiwerk aan de achtergevel. Er wordt circa 13,8 m2 aan vloeroppervlak toegevoegd. De afwerking van vloer, wanden en plafond is conform standaard woning. De aansluitpunten m.b.t. elektra worden uitgevoerd zoals op tekening is aangegeven. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	20.500,00
A 23	Openslaande deuren met zijlicht De standaard achterpui op de begane grond wordt aangepast naar dubbele openslaande deuren met aan weerszijde een zijlicht met vast glas. De totale gevelopening is circa 3 meter breed en zit in het midden van de achtergevel. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	450,00
A 24	Schuipui achtergevel De standaard achterpui op de begane grond wordt aangepast naar een schuifpui. De totale gevelopening is circa 3meter breed en zit in het midden van de achtergevel. De schuifpui is middels een cilinder afsluitbaar aan de binnen en buitenzijde. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	450,00
A 31	Dakvenster achterzijde links type F2 Aan de linker achterzijde (gezien van buiten kijkend naar de achtergevel) wordt een dakvenster aangebracht (afm circa 114x118cm). Positie conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.150,00
A 32	Dakvenster achterzijde rechts type F2 Aan de rechter achterzijde (gezien van buiten kijkend naar de achtergevel) wordt een dakvenster aangebracht (afm circa 114x118cm). Positie conform optietekening. De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.150,00

	De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	
A 33	Dakvenster kopgevel voorzijde type F1 In het dakvlak van de kopgevel wordt aan de voorzijde een dakvenster aangebracht (afm circa 114x118cm). Positie conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.150,00
A 34	Dakvenster kopgevel achterzijde type F1 In het dakvlak van de kopgevel wordt aan de achterzijde een dakvenster aangebracht (afm circa 114x118cm). Positie conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.150,00
A 36	Dakkapel achterzijde type F2 Er wordt aan de achterzijde van de woning een dakkapel aangebracht van circa 1,8 meter (uitwendig) breed. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een draaiend deel en een vast deel. De dakkapel wordt uitgevoerd in hout. Het dak wordt voorzien van dakbedekking. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten. De vensterbank is in tegenstelling tot de overige vensterbanken van hout voorzien van folielaag Uitvoering conform optietekening De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	7.750,00
A 39	Dakkapel XL type F2 Er wordt aan de achterzijde van de woning een dakkapel aangebracht van circa 4,1 meter (uitwendig) breed. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een draaiend deel en een vast deel. De dakkapel wordt uitgevoerd in hout in de kleur grijs. Het dak wordt voorzien van dakbedekking. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten. De vensterbank is in tegenstelling tot de overige vensterbanken van hout voorzien van folielaag. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	12.900,00
A 40	Dakkapel XL type F1 Er wordt aan de achterzijde van de woning een dakkapel aangebracht van circa 4,1 meter (uitwendig) breed. De dakkapel wordt voorzien van een kozijn met een draaiend deel en een vast deel. De dakkapel wordt uitgevoerd in hout in de kleur grijs. Het dak wordt voorzien van dakbedekking. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaten. De vensterbank is in tegenstelling tot de overige vensterbanken van hout voorzien van folielaag. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	12.900,00
A 41	Trapkast Onder de gehele de trap wordt een trapkast gerealiseerd. De trapkast met lichte scheidingswanden en een stalen binnendeurkozijn standaard opdekdeur allen conform technische omschrijving. Het binnendeurkozijn wordt voorzien van een dicht paneel. In de trapkast worden een wandlichtpunt met schakelaar en wcd aangebracht. Uitvoering conform optietekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.	1.250,00
A 43	Indelingsvariant keuken achterzijde De keuken wordt naar de achterzijde van de woning verplaatst. Alle keukenpunten worden verplaatst naar de achterzijde van de woning. De mv-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie	1.250,00

	<p>naar de achterzijde van de woning verplaatst. Aan de voorzijde van de woning wordt de woonkamer gerealiseerd. De kozijnen in de kopgevel worden uitgevoerd conform tekening. De trappen worden voorzien van een extra lepe hoek t.b.v. de installatie. De mv-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de andere zijde van de trap. De installatie wordt conform tekening aangepast. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
A 45	<p>Alternatieve woningindeling</p> <p>Type Colman krijgt een andere indeling op de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping met deze opties. De trap wordt verplaatst naar de entreehal. Er ontstaat een ruimtere verbinding tussen de woonkamer aan de achterzijde van de woning en de keuken aan de voorzijde van de woning. Op de eerste verdieping worden 3 slaapkamers, een badkamer en een apart toilet gerealiseerd. De badkamer wordt standaard voorzien van een Procasa Varese bad inclusief Hansgrohe badmengkraan en handdouche. Het aparte toilet is voorzien van de standaard toiletspot en fonteincombinatie. De gevels blijven ongewijzigd. Verdere uitvoering conform optietekening en technische omschrijving. De optielijst van type Van der Laan (E) kan gehanteerd worden voor de indelingswijzigingen indien u voor deze optie kiest.</p>	3.500,00
A 54	<p>Indelingsvariant eerste verdieping</p> <p>Op de eerste verdieping worden de slaapkamers 2 en 3 samengevoegd tot 1 slaapkamer. De lichte scheidingswand en het binnendeurkozijn met binnendeur van slaapkamer 2 komen te vervallen. De installatie wordt aangepast conform tekening. Uitvoering conform optietekening.</p>	-95,00
A 56	<p>Vergroten badkamer</p> <p>De badkamer wordt circa 90 cm vergroot ten kosten van de slaapkamer aan de voorzijde. De doucheaansluitingen en de toiletaansluitingen worden verplaatst. De extra vloer en wandoppervlakte wordt voorzien van standaard tegelwerk. Uitvoering conform tekening. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	1.940,00
A 61	<p>Indelingsvariant tweede verdieping 1 zolderkamer type F2</p> <p>Op zolder wordt een zolderkamer, een afgesloten installatieruimte en een overloop gerealiseerd. Er worden lichte scheidingswanden tot de dakkap aangebracht voorzien van stalen binnendeurkozijnen met opdekdeur allen conform technische omschrijving. De stalen binnendeurkozijnen worden zonder bovenlicht uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie wordt aangepast naar de temperatuurseis van 20graden (conform technische omschrijving). De zolderkamer wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar, twee wcd en een loze leiding, de technische ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar en de overloop wordt voorzien van een wandlichtpunt met wisselschakelaar. De dakkappen worden niet nader afgewerkt. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	4.750,00
A 62	<p>Indelingsvariant tweede verdieping 2 zolderkamers type F2</p> <p>Op zolder worden twee zolderkamer, een afgesloten installatieruimte en een overloop gerealiseerd. Er worden lichte scheidingswanden tot de dakkap aangebracht voorzien van stalen binnendeurkozijnen met opdekdeur allen conform technische omschrijving. De stalen binnendeurkozijnen worden zonder bovenlicht uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie wordt aangepast naar de temperatuurseis van 20 graden (conform technische omschrijving). De zolderkamers wordt</p>	5.750,00

	<p>voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar , twee wcd en een loze leiding, de technische ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar en de overloop wordt voorzien van een wandlichtpunt met wisselschakelaar. De dakkappen worden niet nader afgewerkt. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
A 65	<p>Indelingsvariant tweede verdieping 1 zolderkamer type F1 Op zolder wordt een zolderkamer en overloop met installatieruimte gerealiseerd. Er worden lichte scheidingswanden tot de dakkap aangebracht voorzien van een stalen binnendeurkozijn met opdekdeur allen conform technische omschrijving. Het stalen binnendeurkozijn worden zonder bovenlicht uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie wordt aangepast naar de temperatuurseis van 20graden (conform technische omschrijving). De zolderkamer wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar, twee wcd en een loze leiding, de overloop wordt voorzien van een wandlichtpunt met wisselschakelaar. De dakkappen worden niet nader afgewerkt. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	4.950,00
A 66	<p>Indelingsvariant tweede verdieping 2 zolderkamers type F1 Op zolder worden twee zolderkamer, een afgesloten installatieruimte en een overloop gerealiseerd. Er worden lichte scheidingswanden tot de dakkap aangebracht voorzien van stalen binnendeurkozijnen met opdekdeur allen conform technische omschrijving. De stalen binnendeurkozijnen worden zonder bovenlicht uitgevoerd. De verwarmingsinstallatie wordt aangepast naar de temperatuurseis van 20 graden (conform technische omschrijving). De zolderkamers wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar, twee wcd en een loze leiding, de technische ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar en de overloop wordt voorzien van een wandlichtpunt met wisselschakelaar. De dakkappen worden niet nader afgewerkt. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	5.950,00
G 01	<p>Metselwerk Oranje De hoofdmassa van de woning wordt uitgevoerd in oranje metselwerk De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
G 02	<p>Metselwerk Bruin De hoofdmassa van de woning wordt uitgevoerd in bruin metselwerk De mogelijkheid voor deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix. De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
G 03	<p>Metselwerk Rood De hoofdmassa van de woning wordt uitgevoerd in rood metselwerk De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
G 04	<p>Stenen hoofdmassa grijs gesausd De hoofdmassa van de woning wordt uitgevoerd in grijs sauserwerk De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	5.500,00
G 05	<p>Stenen hoofdmassa wit gesausd De hoofdmassa van de woning wordt uitgevoerd in wit sauserwerk De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	5.500,00
TU 04	<p>Steiger standaard</p>	

	<p>Ter plaatse van de watergang wordt een vlonder aangelegd welke bereikbaar is middels een trap. De vlonder en de trap wordt gemaakt van hardhout. De rest van de tuin welke grenst aan het water wordt afgewerkt onder natuurlijk talud.</p> <p>Uitvoering conform tekening.</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
TU 05	<p>Steiger met damwand</p> <p>Ter plaatse van de watergang wordt een vlonder aangelegd welke bereikbaar is middels een trap. De vlonder en de trap wordt gemaakt van hardhout. Langs de vlonder komt een damwand om de achtertuin te verlengen. De rest van de tuin welke grenst aan het water wordt afgewerkt onder natuurlijk talud. Uitvoering conform tekening.</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	4.385,00
TU 06	<p>Steiger met boothaven</p> <p>Ter plaatse van de watergang wordt een vlonder aangelegd welke bereikbaar is middels een trap. De vlonder en de trap wordt gemaakt van hardhout. In het verlengde van de vlonder wordt een boothaven gecreëerd middels een houten damwand. De rest van de tuin welke grenst aan het water wordt afgewerkt onder natuurlijk talud. Uitvoering conform tekening.</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	8.810,00
V 01	<p>Voordeur type 1</p> <p>Voordeur voorzien van één glasopeningen</p> <p>Uitvoering conform optietekening</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
V 02	<p>Voordeur type 2</p> <p>Voordeur voorzien van twee glasopeningen</p> <p>Uitvoering conform optietekening</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
V 03	<p>Voordeur type 3</p> <p>Voordeur voorzien van drie glasopeningen</p> <p>Uitvoering conform optietekening</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
V 11	<p>Voordeur kleur Wit</p> <p>De voordeur wordt uitgevoerd in de kleur wit</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
V 12	<p>Voordeur kleur Antraciet</p> <p>De voordeur wordt uitgevoerd in de kleur Antraciet</p> <p>De mogelijkheid tot deze meerwerkoptie kunt terugvinden in de ruwbouw optiematrix.</p>	
Bouwkundig		
B 91	<p>Vervallen spuitwerk plafond begane grond standaard woning</p> <p>Het plafond wordt opgeleverd zoals tijdens de ruwbouw aangebracht. Er vindt geen enkele afwerking plaats.</p> <p>Inclusief vervallen spuitwerk wanden boven tegelwerk in toilet begane grond.</p>	-175,00
B 92	<p>Vervallen spuitwerk plafond begane grond woning met 1,2 m uitbouw</p> <p>Het plafond wordt opgeleverd zoals tijdens de ruwbouw aangebracht. Er vindt geen enkele afwerking plaats.</p> <p>Inclusief vervallen spuitwerk wanden boven tegelwerk in toilet.</p>	-200,00
Loodgieterswerkzaamheden		
L 10	<p>Extra afvoer t.b.v. aansluiting condensdroger</p>	85,00

	Uitvoering gelijk aan en naast afvoer van wasmachine. Zie ook optie E.08 voor aansluiting elektra.	
L 31	Vorstvrije buitenkraan (gevelplaat) op de voorgevel Plaats volgens opgave tekening.	430,00
L 36	Vorstvrije buitenkraan (gevelplaat) op achtergevel Plaats volgens opgave tekening	500,00
Centrale verwarming		
CV 50	Klokthermostaat Honeywell Chronotherm Vision i.p.v. standaard Honeywell Round Modulation kamerthermostaat in de woonkamer.	315,00
CV 65	Ruimteregeling vloerverwarming in de slaapkamers. In de slaapkamers (3 stuks) kan door middel van een handbediende thermostaat de temperatuur worden geregeld. De thermostaat staat in directe verbinding met de ketel. De ruimten zijn apart te bedienen, de regeling is niet ondergeschikt aan de kamerthermostaat.	1.400,00
CV 66	Zolder vertrekstemperatuur wijzigen naar 20 graden Celsius. De vloerverwarming op zolder wordt dichter op elkaar gelegd zodat deze meer vermogen heeft.	215,00
CV 70	Aanpassen CV-ketel De standaard cv-ketel met CW4 capaciteit (circa 7l per min van 60 graden) wordt aangepast naar een cv-ketel met CW5 capaciteit (circa 9l per min van 60 graden). U beschikt over meer warm water voor bijvoorbeeld een regendouche (optie S.29).	390,00
Mechanisch ventilatie		
MV 06	Extra draadloze bediening mechanisch ventilatie. In de badkamer wordt een secundaire bedieningsunit voor de MV aangebracht.	75,00
Elektra		
E 01	Verplaatsen electrapunt (in de wand) in een ruimte op standaard hoogte. Plaats volgens opgave tekening.	80,00
E 03	Extra wandcontactdoos (dubbel) voor algemeen gebruik op gedeelde groep. Op standaard hoogte, plaats volgens opgave tekening.	170,00
E 04	Extra wandcontactdoos (enkel) voor algemeen gebruik op gedeelde groep. Op standaard hoogte, plaats volgens opgave tekening.	170,00
E 08	Extra wandcontactdoos (enkel) voor apparaten op aparte groep. Plaats en hoogte volgens opgave tekening. Maximale aansluitwaarde 3600 W. Voor verplichte groepenkastuitbreiding, zie optie E.60.	275,00
E 10	Wijzigen van enkele naar een dubbele wandcontactdoos. Plaats volgens opgave tekening.	35,00
E 11	Extra wandcontactdoos (enkel) gecombineerd bij bestaande schakelaar. Plaats volgens opgave tekening.	200,00
E 12	Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting keukenkastjes op gedeelde groep. Let op: continu stroom en schakelaar bijv. aan onderzijde kastje. Plaats en hoogte volgens opgave tekening.	225,00
E 13	Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting keukenkastjes met extra schakelaar. Plaats en hoogte volgens opgave tekening.	290,00
E 18	Extra spatwaterdichte wandcontactdoos op buitengevel. Standaard hoogte wandcontactdoos ca. 600 mm + vloer. Plaats volgens opgave tekening.	180,00
E 19	Extra spatwaterdichte wandcontactdoos op buitengevel met schakelaar in de woning. Standaard hoogte wandcontactdoos ca. 600 mm + vloer. Plaats volgens opgave tekening.	260,00
E 20	Verplaatsen plafondlichtpunt. Plaats volgens opgave tekening. Opgegeven positie kan afwijken in verband met de naden van de vloerplaten of stalen balken. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de elektriciens.	110,00

E 23	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. Plaats volgens opgave tekening. Opgegeven positie kan afwijken in verband met de naden van de vloerplaten of stalen balken. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de elektriciens.	155,00
E 24	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar. Standaard hoogte wandlichtpunt ca. 1800 mm + vloer. Plaats volgens opgave tekening.	120,00
E 25	Extra plafondlichtpunt met schakelaar. Plaats volgens opgave tekening. Opgegeven positie kan afwijken in verband met de naden van de vloerplaten of stalen balken. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de elektriciens.	245,00
E 26	Extra wandlichtpunt met schakelaar. Standaard hoogte wandlichtpunt ca. 1800 mm + vloer. Plaats volgens opgave tekening.	225,00
E 35	Extra buitenlichtpunt met schakelaar in de woning (excl. armatuur). Standaard hoogte lichtpunt 2100 mm + vloer. Plaats en hoogte volgens opgave tekening.	250,00
E 43	Extra schakelaar (op bestaand lichtpunt met 1 lichtschakelaar). Wijzigen van enkelpolige schakelaar naar wisselschakelaar.	145,00
E 44	Extra schakelaar (op bestaand lichtpunt met 2 of meer lichtschakelaars). Wijzigen van wisselschakeling naar kruisschakelaar.	180,00
E 46	Draaidimmer LED-verlichting Plaats volgens opgave koperstekening. Door middel van een draaiknop is het licht dimbaar.	160,00
E 47	Pulsdrukdimmer LED-verlichting Plaats volgens opgave koperstekening. Deze dimmer houdt u ingedrukt en hiermee kunt u het licht dimmen.	211,00
E 60	Groepsuitbreiding meterkast met ruimte voor 4 extra groepen op een extra aardlekschakelaar. Noodzakelijk vanaf 9 groepen. Standaard is er de mogelijkheid voor 8 groepen waarvan 4 in gebruik. (wasmachine en 3 lichtgroepen) Indeling nader te bepalen.	360,00
E 67	Extra loze leiding op standaard hoogte. De loze leiding komt vanuit de meterkast. Plaats volgens opgave tekening.	140,00
E 72	Loze leiding bedraden en afmonteren als enkele wandcontactdoos voor apparaten op aparte groep in de meterkast. Maximale aansluitwaarde 3600 W. Voor verplichte groepsuitbreiding zie optie E.60 in meterkast.	175,00
E 73	Loze leiding t.b.v. kooktoestel bedraden en afmonteren met een 2-fase perilex-aansluiting. Maximale aansluitwaarde 7200 W. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Voor eventuele verplichte groepsuitbreiding zie optie E.60 in meterkast.	350,00
E 82	Extra CAI-aansluiting in een ruimte op standaard hoogte. Bedraad en afgemonteerd met COAX-kabel. Inclusief eventueel benodigde splitter in meterkast. Zie ook optie E.85. Plaats volgens opgave tekening.	290,00
E 83	Loze leiding bedraden en afmonteren als CAI-aansluiting met COAX-kabel. Inclusief eventueel benodigde splitter in meterkast. Zie ook optie E.85 Plaats volgens opgave tekening.	160,00
E 85	CAI-versterker in de meterkast, nodig vanaf 3e CAI-aansluiting. Eerder opgegeven splitter komt te vervallen en is verrekend in deze optie. Versterker is voor maximaal 5 aansluitingen.	365,00
E 88	Extra data-aansluiting in een ruimte op standaard hoogte. Bedraad met een 8-aderige UTP-kabel en afgemonteerd met	305,00

	<p>een RJ-45 Modulair Jacket aansluiting. Geschikt voor ADSL, kabel of telefoon (analoog / ISDN). Plaats volgens opgave tekening.</p>	
E 92	<p>Extra telefoonaansluiting in een ruimte op standaard hoogte. Bedraad en afgemonteerd met een 4-aderige UTP-kabel. Geschikt voor zowel analoog als digitaal. Plaats volgens opgave tekening.</p>	280,00
E 94	<p>Loze leiding bedraden en afmonteren als telefoonaansluiting met 4 aderige UTP-kabel. Geschikt voor zowel analoog als digitaal. Plaats volgens opgave tekening.</p>	160,00
E 95	<p>Loze leiding bedraden en afmonteren als data-aansluiting met 8 aderige UTP-kabel en afgemonteerd met een RJ-45 Modulair Jacket aansluiting. Geschikt voor ADSL, kabel of telefoon (analoog / ISDN). Plaats volgens opgave tekening.</p>	185,00

Binnendeuren en kozijnen

BD 00	<p>Standaard binnendeurenkozijnen en binnendeuren Binnendeurenkozijnen, binnendeuren en garnituur wordt aangebracht conform technische omschrijving</p>	
BD 01	<p>Wijzigen draairichting deur, exclusief verplaatsing elektra.</p>	25,00
BD 10	<p>Standaard binnendeurenkozijnen en binnendeuren aanpassen De standaard binnendeurenkozijnen, binnendeuren of garnituur wordt aangepast conform opgave mijn deur.nl U kunt inloggen op www.mijndeur.nl username: mijn deur17276 wachtwoord: bs17276 U kunt hier de binnendeurenkozijnen, binnendeuren en garnituur aanpassen naar uw smaak. Ook kunt u de basis hier zien. Ter plaatsen van de meterkast is een kozijn met bovenlicht benodigd om te voldoen aan de eisen m.b.t. de nutspartijen. In verband met eisen m.b.t. geluid kunnen niet alle deuren worden aangepast naar luxe deuren. U heeft de keuze uit de stijlvolle collectie afgelakte deuren Berkoline en Berkolux. Om u te helpen kiezen gaat u naar de woonstijl die u aanspreekt en kiest u de deuren gemakkelijk aan de hand van sfeerimpressies helemaal naar uw eigen smaak. U keuze kunt u doorgeven tot de sluitingsdatum (deze wordt nader bekendgemaakt). als u u keuze heeft gemaakt ontvangt u van mijn deur.nl een overzicht van de gemaakte keuzes per mail. Mijndeur.nl beschikt ook over een showroom in Someren. U kunt contact opnemen met Berkvens voor het maken van een afspraak.</p>	

Sanitaire ruimte

S 01	<p>Standaard wandcloset toilet begane grond Wandcloset toilet conform technische omschrijving</p>	
S 02	<p>Standaard Closetzitting toilet begane grond Closetzitting toilet conform technische omschrijving</p>	
S 03	<p>Aanpassen closetzitting toilet begane grond De standaard toiletbril wordt aangepast naar slim softclose en quickrelease toiletbril conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.</p>	95,00
S 04	<p>Standaard doorspoelknop toilet begane grond Doorspoelknop toilet conform technische omschrijving</p>	
S 05	<p>Aanpassen doorspoelknop toilet begane grond De standaard doorspoelknop wordt aangepast naar Viega Visign for Style 10 chromm conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.</p>	20,00
S 06	<p>Standaard fontein toilet begane grond Fontein toilet conform technische omschrijving</p>	
S 07	<p>Standaard fonteinkraan toilet begane grond Fonteinkraan toilet conform technische omschrijving</p>	
S 11	<p>Standaard wandcloset toilet badkamer Wandcloset badkamer conform technische omschrijving</p>	
S 12	<p>Standaard closetzitting toilet badkamer</p>	

	Closetzitting badkamer conform technische omschrijving	
S 13	Aanpassen closetzitting toilet badkamer De standaard toiletbril wordt aangepast naar slim softclose en quickrelease toiletbril conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	95,00
S 14	Standaard doorspoelknop toilet badkamer doorspoelknop toilet badkamer conform technische omschrijving	
S 15	Aanpassen doorspoelknop badkamer De standaard doorspoelknop wordt aangepast naar Viega Visign for Style 10 chromm conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	20,00
S 16	Standaard wastafel badkamer Wastafel badkamer inclusief planchet en spiegel conform technische omschrijving.	
S 17	Aanpassen wastafelmeubel 65 cm Wastafelmeubel conform Sanitair & Tegelwerk assortiment. De standaard wastafel wordt aangepast naar wastafelmeubel Procasa Enjoy It 65 cm conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	885,00
S 18	Aanpassen wastafelmeubel 85 cm Wastafelmeubel conform Sanitair & Tegelwerk assortiment. De standaard wastafel wordt aangepast naar wastafelmeubel Procasa Enjoy It 85 cm conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	1.125,00
S 19	Standaard mengkraan wastafel Wastafelkraan badkamer conform technische omschrijving	
S 20	Aanpassen wastafelkraan XL De standaard wastafelkraan wordt aangepast naar de wastafelkraan Metris Puro conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	195,00
S 21	Aanpassen spiegel met verlichting 60x80 cm De standaard spiegel en planchet wordt aangepast naar een spiegel Procasa Watch It met verlichting rondom 60x80 conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	370,00
S 22	Aanpassen spiegel met verlichting 80x80 cm De standaard spiegel en planchet wordt aangepast naar een spiegel Procasa Watch It met verticale verlichting 80x80 conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	550,00
S 23	Standaard doucheput Doucheput conform technische omschrijving	
S 24	Aanpassen doucheput naar douchedrain De standaard doucheput wordt aangepast naar een douchedrain. Uitvoering conform Sanitair & Tegelwerk assortiment	950,00
S 25	Glazen douchewand en -deur De douchehoek wordt voorzien van een glazen douchewand en deur Procasa Free Towel conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	1.700,00
S 26	Glazen douchewand De douchehoek wordt voorzien van een glazen douchewand Procasa Free Square Base Walk-InTowel conform Sanitair & Tegelwerk assortiment.	1.125,00
S 28	Standaard douchemengkraan douchemengkraan badkamer conform technische omschrijving	
S 29	Aanpassen douchemengkraan naar regendouche De standaard douchemengkraan wordt aangepast naar de regendouche Procasa Be Fresh Round conform Sanitair & Tegelwerk assortiment. Deze optie kan alleen in combinatie met optie CV.70 Aanpassen CV-ketel.	495,00
S 31	Bad In de badkamer wordt een bad Procasa Varese inclusief badmengkraan en handdouche conform pakket Sanitair & Tegelwerk assortiment geleverd en aangebracht. De wastafelcombinatie wordt verplaatst naar de andere wand. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie A65 Vergroten badkamer.	2.475,00
T 01	Standaard wandtegelwerk toilet begane grond In het toilet op de begane grond wordt het standaard wandtegelwerk (25x33cm) aangebracht conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment.	

	Keuze uit 2 uitvoeringen wit glanzend of wit mat.	
T 02	Wandtegels in toilet tot plafond In het toilet op de begane grond wordt het standaard wandtegelwerk (25x33cm) tot het plafond aangebracht conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment.	310,00
T 03	Wandtegels 30x60 toilet begane grond tot 120 cm hoogte De standaard wandtegels worden aangepast naar wandtegels 30x60 tot circa 1,2m hoog conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 2 uitvoeringen wit glanzend of wit mat.	255,00
T 04	Wandtegels 30x60 toilet begane grond plafondhoog De standaard wandtegels worden aangepast naar wandtegels 30x60 plafond hoog conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. De wandtegels worden aangebracht tot plafond aangebracht	765,00
T 05	Accentwand toiletreservoir begane grond Ter plaatsen van het inbouwreservoir wordt tot een hoogte van circa 1,2m een accenttegel aangebracht. De accenttegel wordt ook aangebracht op het plateau. Uitvoering conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 3 tegelafmetingen (wandstroken, 30x60 en 60x60) en 6 kleuren (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige).	195,00
T 06	Accentwand achterwand toilet begane grond plafondhoog Het inbouwreservoir (inclusief plateau) en achterwand wordt plafondhoog een accenttegel aangebracht. Uitvoering conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 3 tegelafmetingen (wandstroken, 30x60 en 60x60) en 6 kleuren (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige).	360,00
T 11	Standaard vloertegelwerk toilet begane grond In het toilet op de begane grond wordt het standaard vloertegelwerk (15x15cm) conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 6 uitvoeringen (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige)	
T 12	Vloertegel 60x60 toilet begane grond De standaard vloertegels worden aangepast naar vloertegels 60x60 conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 6 uitvoeringen (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige)	225,00
T 21	Standaard wandtegelwerk badkamer In de badkamer op de begane grond wordt het standaard wandtegelwerk (25x33cm) aangebracht conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 2 uitvoeringen wit glanzend of wit mat.	
T 22	Wandtegels 30x60 badkamer De standaard wandtegels worden aangepast naar wandtegels 30x60 conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 2 uitvoeringen wit glanzend of wit mat.	1.665,00
T 23	Accentwand wastafel badkamer De gehele wand waar de wastafel is gesitueerd wordt uitgevoerd met de accenttegel conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment Keuze uit 3 tegelafmetingen (wandstroken, 30x60 en 60x60) en 6 kleuren (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige).	950,00
T 24	Accentwand douche badkamer De gehele wand waar de wastafel is gesitueerd wordt uitgevoerd met de accenttegel conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment Keuze uit 3 tegelafmetingen (wandstroken, 30x60 en 60x60) en 6 kleuren (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige).	400,00
T 27	Accentwand voorkant en zijkant bad De voorkant en zijkant van het bad wordt uitgevoerd met de accenttegel conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 3 tegelafmetingen (wandstroken, 30x60 en 60x60) en 6 kleuren (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige). Deze optie is alleen van toepassing voor type D2.	300,00
T 31	Standaard vloertegelwerk badkamer	

	In het toilet op de begane grond wordt het standaard vloertegelwerk (15x15cm) conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 6 uitvoeringen (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige)	
T 32	Vloertegel 60x60 badkamer De standaard vloertegels worden aangepast naar vloertegels 60x60 conform omschrijving Sanitair & Tegelwerk assortiment. Keuze uit 6 uitvoeringen (antraciet, basalt, grijs, bruin, grijs/bruin en beige) In de douchehoek blijven de standaard vloertegels gehandhaafd tenzij er wordt gekozen voor de optie douchedrain. Indien er wordt gekozen voor de douchedrain kan ook de douchehoek worden uitgevoerd met tegels 60x60.	1.250,00
C 01	Casco opleveren toiletruimte begane grond. Retourprijs voor vervallen standaard sanitair en tegelwerk. Alle aansluitpunten worden op standaard plaats afgemonteerd, volgens koperscontracttekeningen. Het structuurspuitwerk op de wanden en de dorpel komen te vervallen. Afwerkvloer (!) en structuurspuitwerk plafond blijven gehandhaafd. Woningborg garantie wordt beperkt voor de volgende onderdelen: * levering en plaatsing sanitair * waterdichte wand- en vloerafwerking.	-525,00
C 02	Casco opleveren badkamer. Retourprijs voor vervallen standaard sanitair en tegelwerk. Alle aansluitpunten worden op standaard plaats afgemonteerd, volgens koperscontracttekeningen. Het structuurspuitwerk op de wanden, de dorpel en de afwerkvloer ter plaatsen van de douchehoek vervallen. Structuurspuitwerk plafond en overige afwerkvloer blijven gehandhaafd. De standaard elektrische handdoekradiator wordt geleverd en gemonteerd. Woningborg garantie wordt beperkt voor de volgende onderdelen: * levering plaatsing sanitair * waterdichte wand- en vloerafwerking.	-1.425,00
Keuken (70)		
K 01	Keuken volgens offerte keukenleverancier d.d. xx-xx-xxxx De verrekening van de basiskeuken is verrekend in de offerte. De keukenaansluitpunten worden aangepast conform omschreven punten in hoofdstuk 70 Keuken. Onder de keuken wordt geen vloerverwarming aangebracht. De ruimteafzuiging kan niet worden verplaatst. De keuken wordt voor oplevering geplaatst, de betaling gaat via Van Mierlo.	
K 02	Casco oplevering keuken en aansluitpunten op standaard plaats (plaatsing na oplevering) De keukenaansluitpunten worden op de standaard plaats afgemonteerd volgens contractstukken. Onder de opstelpositie van de basiskeuken wordt geen vloerverwarming aangebracht.	
K 03	Casco oplevering keuken inclusief aanpassen leidingwerk (plaatsing na oplevering) De keukenpunten worden verplaatst conform bouwnummertekeningen. Keukenpunten genoemd onder keuken (70) worden aangepast conform genoemde optieprijzen. Overige punten blijven op de standaard locatie gepositioneerd. De ruimteafzuiging kan niet worden verplaatst. Onder de gearceerde keukenopstelling wordt geen vloerverwarming aangebracht. Voor het wijzigingen van de keukenpunten berekenen wij een coördinatie en aanpassingstarief van €450,- Deze optie is exclusief verplaatsingen. Keukenpunten verplaatsen is alleen mogelijk indien de klant een duidelijk gemaatvoerde aanzichttekeningen aanlevert.	450,00
K 17	Hoekkeuken Ambition Er wordt een keuken conform brochure Keukenvision hoekwoning geleverd en geplaatst. Deze prijs is inclusief aanpassen	8.300,00

	leidingwerk (à €620,-).	
K 18	Hoekkeuken Exclusief Er wordt een keuken conform brochure Keukenvision hoekwoning geleverd en geplaatst. Deze prijs is inclusief aanpassen leidingwerk (à €620,-).	9.800,00
E 01	Verplaatsen electrapunt (in de wand) in een ruimte op standaard hoogte. Plaats volgens opgave tekening.	80,00
E 03	Extra wandcontactdoos (dubbel) voor algemeen gebruik op gedeelde groep. Op standaard hoogte, plaats volgens opgave tekening.	170,00
E 04	Extra wandcontactdoos (enkel) voor algemeen gebruik op gedeelde groep. Op standaard hoogte, plaats volgens opgave tekening.	170,00
E 08	Extra wandcontactdoos (enkel) voor apparaten op aparte groep. Plaats en hoogte volgens opgave tekening. Maximale aansluitwaarde 3600 W. Voor verplichte groepenkastuitbreiding, zie optie E.60.	275,00
E 10	Wijzigen van enkele naar een dubbele wandcontactdoos. Plaats volgens opgave tekening.	35,00
E 11	Extra wandcontactdoos (enkel) gecombineerd bij bestaande schakelaar. Plaats volgens opgave tekening.	200,00
E 12	Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting keukenkastjes op gedeelde groep. Let op: continu stroom en schakelaar bijv. aan onderzijde kastje. Plaats en hoogte volgens opgave tekening.	225,00
E 13	Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting keukenkastjes met extra schakelaar. Plaats en hoogte volgens opgave tekening.	290,00
E 14	Extra enkele WCD op bestaande schakelaar	225,00
E 15	Aanpassen wand-wcd naar vloer-wcd (alleen van toepassing bij eiland) (excl. verplaatsingskosten)	35,00
E 67	Extra loze leiding op standaard hoogte. De loze leiding komt vanuit de meterkast. Plaats volgens opgave tekening.	140,00
E 72	Loze leiding bedraden en afmonteren als enkele wandcontactdoos voor apparaten op aparte groep in de meterkast. Maximale aansluitwaarde 3600 W. Voor verplichte groepsuitbreiding zie optie E.60 in meterkast.	175,00
E 73	Loze leiding t.b.v. kooktoestel bedraden en afmonteren met een 2-fase perilex-aansluiting. Maximale aansluitwaarde 7200 W. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Voor eventuele verplichte groepsuitbreiding zie optie E.60 in meterkast.	350,00
L 01	Verplaatsen aansluitpunten koud- en warmwater en riolering in een ruimte. maximale verplaatsing 2 meter. Plaats volgens opgave tekening.	220,00
L 02	Extra aansluitpunten koud- en warmwater en riolering in een ruimte. Plaats volgens opgave tekening. Inclusief ca. 3 m1 leidingwerk.	290,00
L 08	Extra wateraansluitpunt vaatwasser in de keuken, inclusief beluchte kraan. Aangesloten op de koudwaterleiding en alleen mogelijk mits de vaatwasser wordt geplaatst naast de spoelbak en de afvoer kan worden aangesloten op de sifon van de spoelbak. Zie ook optie E.08 voor aansluiting elektra.	150,00
L 09	Extra wateraansluitpunt boiler in de keuken Zie ook optie E.08 voor aansluiting elektra.	150,00
L 20	Verplaatsen gasaansluitpunt t.b.v. kooktoestel in de keuken Prijs per meter	90,00